

Antinfortunistica Nazionale Srl

Prot. Dr. Montenegro
20/05/2019

cds - Giustizia amministrativa
TAR-BA - TAR Puglia - Bari
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001310 - 20/05/2019 - INGRESSO
Titolario: 14.02

Giovinazzo, 20/05/19



cds 000121025600

Spett.le
TAR Bari

c.a. Dott. Montenegro

Via mail a: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Ns. rif.: prot. N. 14/DD

Oggetto: relazione ed offerta su intervento eseguito

A seguito di intervento effettuato nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17/05/2019, come da ns. offerta prot. N 10/DD e da voi autorizzata, siamo a comunicare che l'intervento non è stato risolutivo in quanto sono emerse delle problematiche non previste nè prevedibili.

Innanzitutto il tubo di aspirazione da sostituire era lungo 10 mt e non 4, come stimato, e ciò ha causato la necessità di adoperare più manodopera ed un maggior numero di ore di lavoro, data la difficoltà dell'intervento

Si è reso necessario inoltre sostituire una cravatta da 3"

E' necessario sostituire un pozzetto all'esterno dell'edificio ed una lastra safe crash.

Tutto ciò ha necessitato e necessita l'impiego di più ore di lavoro e più personale, pertanto di seguito rimettiamo nello specifico i relativi costi.

Facciamo presente inoltre che all'interno dell'archivio si rende necessario un controllo accurato della tubazione in quanto un gomito sembrerebbe essere danneggiato (da preventivare successivamente a sopralluogo)

Offerta come da listino DEI 2017

- Manodopera:

➤ 1^ giornata 8 ore 2 persone:

• MO 1026a (impiantista 3^ cat): € / ora 24,10 x 8 ore x 2 = € 385,60 + Iva

➤ 2^ giornata 4 ore 2 persone:

• MO 1024a (impiantista 5^ cat): € / ora 27,00 x 4 ore = € 108,00 + Iva

• MO 1026a (impiantista 3^ cat): € / ora 24,10 x 4 ore = € 96,40 + Iva

- Tot manodopera: € 590,00,00 + Iva

- Materiali:

Si proceda d'urto
seguito da richiesta
22/05/2019


S.S. 16 Km. 786,500

70054 Giovinazzo (Ba)

P. IVA: 03929680720

Tel. 080/3943956 - Fax 080/3941760

E-mail: antinaz@tiscali.it



Antinfortunistica Nazionale Srl

- Mt 6 Tubo zincato 3" - 013004: € / m $17,86 \times 6 = € 107,16 + Iva$
- N. 1 cravatta - 215013: € 47,60 + Iva
- N. 1 pozzetto in polipropilene 30x30 - 025119D: € 47,02 + Iva
- N. 1 lastra safe crash Uri 45 - 053023A: € 6,65 + Iva
- Tot. Materiali: € 208,43 + Iva
- Sconto a voi riservato sui materiali: 15%
- **Totale materiali: € 177,16 + Iva**

Totale manodopera + materiali: € 767,16 + IVA

Spese generali: 15% di 767,16 = € 115,07

Totale: € 882,23

Utili: 10% di € 882,23 = € 88,22

TOTALE OFFERTA: € 970,45 + IVA

Cordiali saluti

Antinfortunistica Nazionale Srl

S.S. 16 Km. 786,500
70054 Giovinazzo (Ba)
P. IVA : 03929680720
Tel. 080/3943956 - Fax 080/3941760
E-mail : antifnaz@tiscali.it

TAR BARI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI - OPERE DI COMPLETAMENTO

COMMITTENTE:

Data, 20/05/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 053023a	Lastra trasparente per cassette antincendio in materiale plastico preformato per la rottura «safe crash»: da esterno, 290 x 500 mm, UNI 45					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	6,65	6,65	
2 215013	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie				10,000	10,00			
	SOMMANO kg					10,00	4,76	47,60	
3 025119d	Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rifianco, dimensioni nominali: 30 x 30 cm, tipo carrabile					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	47,02	47,02	
4 013004i	Tubo in acciaio senza saldatura, a norma UNI EN 10255, zincato a caldo, filettabile: serie media: Ø interno 3", spess. 4 mm		6,00			6,00			
	SOMMANO m					6,00	17,86	107,16	
5 M01026a	Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa due operai un operaio	2,00	8,00 4,00			16,00 4,00			
	SOMMANO ora					20,00	24,10	482,00	
6 M01024a	Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa un operaio	1,00	4,00			4,00			
	SOMMANO ora					4,00	27,00	108,00	
Parziale LAVORI A MISURA euro									798,43
TOTALE euro									798,43
Data, 20/05/2019									
Il Tecnico									
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>									
A RIPORTARE									

COMMITTENTE: