



Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio unico contratti e risorse

PROGETTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ALLACCIO E MESSA IN FUNZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO DI STATO PRESSO PALAZZO SPADA

ELENCO PREZZI

N. TAVOLA

ALL.5

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Michele Primavera

PROGETTISTA e D.L.:

ing. Claudio Vecchi

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ing. Claudio Vecchi

DATA: Settembre 2019

AGG:



Consiglio di stato Roma

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ALLACCIO E MESSA IN FUNZIONE GRUPPO ELETTOGENO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO DI STATO PRESSO PALAZZO SPADA

COMMITTENTE: Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa - Ufficio Unico Contratti e Risorse

Roma, 23/09/2019

IL TECNICO
ing. Claudio Vecchi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 D02.02.001.n	Cavo isolato con gomma - FG16(0)M16 0,6/1kV(C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN 50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1con conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualitàG16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guainatermoplastica LSZH, qualità M16, completodi morsetti e capicorda, in opera:: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 185 mm² euro (quarantanove/28)	m	49,28
Nr. 2 D02.02.002.c	idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) bipolariconduttori: 4 - sezione 4 mm² euro (cinque/53)	m	5,53
Nr. 3 D05.20.003	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75 euro (sessantanove/21)	m	69,21
Nr. 4 E03.05.085	Lamiera di ferro striata, verniciata antiruggine di qualunque spessore compreso fori, saldature, in opera euro (quattro/13)	kg	4,13
Nr. 5 NP 01	Realizzazione cavidotto in cabina per collegamento tra canala e cavidotto esistente in cabina euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Nr. 6 NP 02	Realizzazione collegamento tra serbatoio principale e serbatoio esterno di stoccaggio, compresa la tubazione e tutto il valvolame e la raccorderia necessaria.Fornito in opra euro (milleseicento/00)	a corpo	1'600,00
Nr. 7 NP 03	Tagliando completo del motore del gruppo elettrogeno mod. IVECO FPT CURSOR 13TE3 diesel quattro tempi con raffreddamento ad acqua completo di : <ul style="list-style-type: none"> • cambio olio • cambio filtri (olio, gasolio ecc.) • sostituzione liquido refrigerante • sostituzione cinghie • sostituzione tubazioni gasolio e acqua • sostituzione batterie n.2 compreso tutti i materiali di consumo e lo smaltimento dei residui. Lavoro deve essere eseguito da personale qualificato e autorizzato dalla casa madre. euro (quattromilatrecento/00)	a corpo	4'300,00
Nr. 8 NP 04	Fornitura di gasolio per motore gruppo elettrogeno compreso del carico trasporto e immissione nel serbatoio euro (uno/85)	l	1,85
Nr. 9 NP 05	Collegamento e prove funzionalità del commutatore di rete euro (milleduecento/00)	a corpo	1'200,00
Nr. 10 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione euro (tredici/10)	m	13,10
Nr. 11 S01.01.002.0 3.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione euro (quarantanove/07)	addetto	49,07
Nr. 12 S01.01.002.3	Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.		

[illegible]