



CONSIGLIO DI STATO

Segretariato generale Giustizia Amministrativa

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI NATURA STRUTTURALE E CONSERVATIVA DELLE COPERTURE DI PALAZZO SPADA - CIG 9110513928 – CUP B87H22001260001

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO

Roma, 15/02/2022

IL TECNICO

Ing. Michele Primavera - Ing. Giuseppe A. Cravana

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 NP.01 | Fornitura e montaggio in opera di SISTEMA DI COPERTURA per blocco ambienti B1, B3 ,B4 e B2 parziale come da allegato planimetrico, costituito da: - trave reticolare di collegamento; - Copertura in alluminio e teli in Pvc tipo Kederfach o similari, lunghezza dell'area d'intervento maggiorata di due metri per lato; Compreso progettazione, trasporto, il montaggio, noleggio 1 mese, smontaggio e trasporto a fine lavori. VOCE computata al mq di superficie euro (trentanove/00) | mq | 39,00 |
| Nr. 2 NP.02 | Noleggio sistema di copertura per blocco ambienti B1, B3 ,B4 e B2 parziale come da allegato planimetrico, dopo il primo mese euro (cinque/00) | mese | 5,00 |
| Nr. 3 NP.19 | Montacarichi ad uso promiscuo, persone e cose, comprensivo di trasporto, montaggio, nolo per l'intero tempo necessario per la realizzazione dei lavori, realizzazione impianto elettrico e di messa a terra a norma di legge, il tutto come da scheda tecnica denominata ALLEGATO 2 - montacarichi electroelsa kq 1.000 euro (ottomila/00) | a corpo | 8'000,00 |
| Nr. 4 S01.01.001.0 7.a | Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (due/93) | m | 2,93 |
| Nr. 5 S01.01.001.0 7.b | idem c.s.195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (zero/41) | m | 0,41 |
| Nr. 6 S01.01.001.1 8.a | Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, Ø cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200. euro (due/67) | cad | 2,67 |
| Nr. 7 S01.01.001.2 8.a | Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione. euro (uno/52) | cad | 1,52 |
| Nr. 8 S01.01.002.0 4.a | Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (quarantanove/81) | addetto | 49,81 |
| Nr. 9 S01.01.002.0 4.b | idem c.s.ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/49) | addetto | 1,49 |
| Nr. 10 S01.01.002.0 5.a | idem c.s.ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (tredici/68) | addetto | 13,68 |
| Nr. 11 S01.01.002.0 5.b | idem c.s.ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/24) | addetto | 1,24 |
| Nr. 12 S01.01.002.4 4 | Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacità m³ 6. Nolo per ogni mese o frazione. euro (settantatre/39) | cad | 73,39 |
| Nr. 13 S01.01.003.0 5.b | Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature sagomate predisposte per l'innesto rapido dei traversi, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. euro (due/97) | m² | 2,97 |
| Nr. 14 S01.01.003.0 8.a | Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola, dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi accessori e fermapiede, valutato Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (sei/65) | m² | 6,65 |
| Nr. 15 S01.01.003.1 0.a | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di altezza. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (sei/36) | cad | 6,36 |
| Nr. 16 S01.01.003.1 0.b | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/62) | cad | 1,62 |
| Nr. 17 S01.01.003.1 4 | Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. euro (uno/24) | m² | 1,24 |
| Nr. 18 | Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o | | |

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO\stima sicurezza copertura Spada 2022 DEFINITIVO.dcf (C:\Users\ga.cravana\Desktop\progetto Palazzo Spada 7 marzo 2022\)